Massivblokk

Blokkene er laget av lettklinkerkuler, kulene produseres av kalkfattig leire som formes til små kuler som deretter brennes i roterende ovner. Sammen med sement, sand og vann bindes lettklinkerkulene sammen og formes til blokker.

Arbeidsbeskrivelse

Massivblokker mures med minst en firedels overlapping av blokkene. Muring skjer med fullfugemuring, eller stussfugefri strengmuring der det påføres to parallelle murmørtelstrenger med et mellomrom, dette gjøres enklest med Finja Mørtelkasse. Blokkene legges da mot hverandre uten mørtel i stussfugen. stussfugefri strengmuring er en rask, rasjonell og enkel teknikk som passer de fleste mureoppgaver. Under jord anbefaler vi imidlertid også mørtel i stussfugene.

Tekniske data

Forpakning

Produktet leveres innplastet på pall.

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finja´s ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid www.finja.no